


REZ KOTOLNE



LEGENDA ZARIADENIA

- 1 KONDENZAČNÝ KOTOL tepelný výkon 7,5-46,1 kW
- 2 EXPANZNÁ NÁDOBA objem 140 litrov/150 kPa
- 3 ROZDELOVAČ ÚK - DN100 - EXISTUJÚCI
- 4 ZBERAČ ÚK - DN100 - EXISTUJÚCI
- 5 ČERPADLO S MENIČOM typ ALPHA2 L 25-60 180, 230V, 45W
- 5a TROJCESTNÝ ZMIEŠAVAČ DN25 - kvs= 6,3 m3/hod s pohonom - dodávka MaR
- 6 ČERPADLO GRUNDFOS S MENIČOM typ ALPHA2 L 25-60 180, 230V, 45W
- 6a TROJCESTNÝ ZMIEŠAVAČ DN25 - kvs= 6,3 m3/hod s pohonom - dodávka MaR
- 7 ZARIADENIE CHÚV, napájanie 230V/24V, 50Hz
- 8 AUTOMATICKÝ DOPÚŠŤACÍ VENTIL

ZODP. PROJ.		VYPRACOVAL		KRESLIL	KONTROLOVAL	REKOTHERM, s.r.o. Vajslova ulica 2445/2 91701 TRNAVA		
ING. HORÁČEK		ING. HORÁČEK						
KRAJ: Trnavský			OKRES: Galanta		OBEC: Vinohrady nad Váhom		FORMÁT	2A4
INVESTOR: Obec Vinohrady nad Váhom							DÁTUM	01-2016
NÁZOV AKCIE :  REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY VINOHRADY NAD VÁHOM  ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM							ÚČEL	PS
							ZÁK. ČÍSLO	
							ČASŤ :	
NÁZOV VÝKRESU :  REZ KOTOLNE							MIERKA :	POR. Č.
							1:25	2