


REZ A-A



REZ B-B

POPIS BÚRACÍCH PRÁC:

- VYBÚRANIE PARAPETNÉHO MURIVA HR. 350 mm
- ODSTRÁNENIE KONŠTRUKCIE PODLAHY BALKÓNA V HRÚBKЕ 300 mm (VIĎ REZ A-A -JESTV. STAV A BP)
- VYBÚRANIE OTVORU ROZMERU 300/450 mm PRE OSADENIE ŽB NOSNÍKA
- ODSTRÁNENIE HRUBOZRNEJ OMIETKY STENY BALKÓNA
- ODSTRÁNENIE ZÁBRADLIA
- ODSTRÁNENIE OKIEN ZASKLENEJ STENY ROZMERU 4500/2250 mm
- ODSTRÁNENIE OKAPOVÉHO CHODNÍKA
- ODSTRÁNENIE DAŽĎOVÝCH ZVODOV A ŽĽABOV
- ODSTRÁNENIE OKIEN ROZMERU 2700/900 mm
- ODSTRÁNENIE VÝPLNE OKIEN Z CDm TEHÁL ROZMERU 1000/500 mm

LEGENDA MATERIÁLOV :

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE PONECHANÉ
- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE URČENÉ NA ODSTRÁNENIE/VYBÚRANIE
- KONŠTRUKCIE URČENÉ NA VYBÚRANIE S ICH OZNAČENÍM

POZNÁMKA:

- DOČASNÉ ODSTRÁNENIE REBRÍKA NA STRECHU, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA OSADIŤ REBRÍK NASPÄŤ
- ODSTRÁNENIE PREVETRÁVACÍCH KOMÍNOV NA STRECHE (OKREM PREVETR. KOMÍNOV KANALIZÁCIE)
- ODSTRÁNENIE BLESKOZVODU A ANTÉN NA STRECHE

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	T-TEAM s.r.o. architektonická a projektová kancelária TRNAVA		
ING. MIROSLAV POLONEC	BC. PETER SLABÝ	BC. PETER SLABÝ			
INVESTOR	OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM				
STAVBA:				FORMÁT	4x A4
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY				DÁTUM	08/2015
				STUPEŇ	SP+RP
				ZÁKAZ. ČÍSLO	
MIESTO:	VINOHRADY NAD VÁHOM			ČASŤ	STAVEBNÁ ČASŤ
OBSAH:	REZ A-A, B-B - JESTV. STAV A BÚRACIE PRÁCE			MIERKA :	ČÍSLO VÝKR. :
				1 : 50	04